주요 국산 침엽수 통원주 부재의 송풍오-본건조 특성^{*1}

- 제1보; 국산 낙엽송 통원주 부재를 중심으로 -

이 남 호^{*2†} · Xue-Feng ZHAO^{*3} · 신 익 현^{*2} · 이 창 진^{*2}

Air Circulating Oven-drying Characteristics of Hollowed

Round-post for Korean Main Conifer Species.^{*1}

- Part 1: For Japanese larch hollowed round-post -

Nam-Ho Lee^{*2†} · Xue-Feng Zhao^{*3} · Ik-Hyun Shin^{*2} · Chang-Jin Lee^{*2}

요 약

낙엽송 원통형 원주목에 대하여 수증기댐처리와 코팅처리를 실시하여 오-본건조 하면서 건조속도, 재내의 수증기압 및 재온분포 및 건조할렬 등을 조사한 결과는 다음과 같다. 생재에서 난방된 실내의 이용함수율 수준인 함수율 약 8%까지 건조하는데 72~144시간 소요되었다. 무처리재와 코팅처리재는 전 건조기간에 걸쳐 통공층의 온도가 통피층의 온도보다 항상 높은 분포모형을 보인 반면, 수증기댐처리재의 경우 통피층의 온도가 통공층보다 높거나 같은 분포를 보였다. 수증기댐처리재와 코팅처리재의 경우는 거의 전 건조기간에 걸쳐 통피층의 수증기압이 통공층보다 큰 분포를 보였다. 총체적으로 할렬발생 정도는 미약하였으며 할렬개수는 코팅처리재, 수증기댐처리재, 무처리재의 순으로 양호한 것으로 나타났다.

ABSTRACT

This study examined the effects of the drying rate, temperature distribution and vapor pressure on the surface checks occurring during the air circulating oven-drying of hollowed short Japanese larch (*Larix Kaemferi* C.) round posts treated with coating (CO) and vapor-dam (VD). The hollowed round posts could be dried from the green condition to a moisture content of

^{*1} 접수 2011년 11월 17일, 채택 2012년 1월 16일

본 연구는 한국연구재단의 지원에 의하여 수행되었음(KRF-2006-521-D00627).

^{*2} 전북대학교 농업생명과학대학, College of Agriculture & Life Sciences, Chonbuk National University, Chonju 561-756, Korea

^{*3} 북화대학교 목재과학공정과, Department of Wood Science & Engineering, Beihua University, Jilin 132-013, China

† 교신저자(corresponding author) : 이남호(e-mail: enamho@chonbuk.ac.kr)

approximately 8% in 72 to 144 hours. The temperature in the hole was higher than that inside of wood for Control and VD specimens, while VD specimen showed opposite distribution. The vapor pressure inside the wood was higher than that in the hole for the CO and VD specimens during hole drying stage. There were few surface checks found in the specimens but the number increased in order the of CO, VD and Control specimens.

Keywords: hollowed round post, coating treatment, vapor-dam treatment · distribution of temperature and vapor pressure · drying rate · checking

1. 서 론

최근 경제의 발전과 더불어 목조건축의 왕성한 발전이 이루어지고 있고 공공장소에서 목조시설도 늘어나고 있으며 야외용재의 수량은 급격히 증가하고 있다. 인공건조를 거치지 않은 구조재와 실외용재는 빗물, 풍사, 햇빛, 토양 및 대기온습도변화의 영향을 받아 부패, 곰팡이, 할렬, 변형 등 문제가 야기된다. 낙엽송은 압축강도가 높고 방부성이 뛰어나며 가격이 저렴하고 개발이용하기 적합한 수종이다. 그러므로 낙엽송은 목조건축재와 실외용재의 아주 적합한 재료이다. 유럽 등 발달국가의 신축주택의 90%가 목조건축이고 그중 대부분의 기둥재는 북미삼나무와 소나무를 가공한 것이다. 이러한 기둥재는 외국시장에서 수요량이 매우 많고 국내 건축문화재의 복구작업에도 많이 필요하다.

그러나 낙엽송기둥재는 건조하기 매우 어렵고 그중 난점(难点)은 할렬이다. 생재 내 방사방향으로의 생장응력과 건조중 점차 커지는 접선방향과 방사방향의 수축이방성으로 인한 수축응력이 겹치고 또한 함수율경사로 인한 표면응력으로 인하여 재면과 심재부분에 할렬 또는 V형크랙 발생을 야기한다.

기둥재건조에 관한 연구는 활발히 이루어져왔다. 기둥재에 배할처리(longitudinal kerfing)를 하고 인공건조를 실시할 경우 표면할렬 예방에 큰 효과가 있다. 그러나 건조 종료후 배할폭이 커지고 네모기둥재의 경우 표면이 울퉁불퉁하게 되며 또한 건조시간이 길다(Evans 등, 2000; Helsing, 1976; Ruddick, 1979).

유럽에서 원주기둥재에 대하여 고온건조를 실시하여 재면에 큰 표면경화를 야기시켜 표면할렬의 발생

을 피하고자 하였다. 그러나 이러한 원주기둥재는 심하게 열화되어 강도가 떨어지고 재색이 어두워진다(Pavlo 등, 2003).

고온저습처리는 수심재의 표면할렬의 예방에 효과적이지만 후속과정에서 고온건조를 실시할 경우 내부할렬을 야기하고 인공건조를 실시할 경우 건조시간이 길어진다(Yoshida, 2000).

일부 학자들은 고주파진공건조 방식으로 기둥재를 건조하였다(Avramidis 등, 1994; Harris 등, 1984; Kanagawa, 1989; Lee, 2002). 고주파진공건조를 실시할 경우 건조시간이 단축되고 표면할렬을 어느 정도 예방할 수 있다. 하지만 고주파진공 건조는 에너지소비가 높고 근본적으로 수축이방성으로 인하여 발생하는 수축응력 및 수심부위의 접선방향으로의 인장응력이 일으키는 할렬문제를 해결하지 못했다. 그러므로 짧은 시간 내에 효과적으로 할렬을 방지하며 기둥재를 건조할 수 있는 연구가 필요하다.

이에 본 연구에서는 낙엽송(*Larix Kaemferi* C.) 직경 27 cm × 섬유방향 길이 50 cm의 원주기둥재에 직경 15 cm, 직경 21 cm의 통공을 가공한 원통형 원주목에 대하여 수증기댐(Vapor dam)처리 및 코팅처리를 실시하여 오-븐건조 하면서 재내의 수증기압 및 재온분포, 건조중 함수율 감소경과 건조할렬 발생 등을 비교하고자 하였다.

2. 재료 및 방법

2.1. 공시수종

길이 290 cm의 낙엽송(*Larix kaemferi* C.) 원목 1

Table 1. Percentage of heartwood and initial moisture contents of the specimens

Treatment	Percentage of heartwood (%)		Initial moisture contents (%)	
	Before the process of hollowing	After the process of hollowing	Before the process of hollowing	After the process of hollowing
Control	92.9	81.8	40.2	4.9
Vapor Dam	82.9	59.8	42.6	59.4
Coating	94.4	86.7	4.4	50.8

Fig. 1. Circumferential surface and cross section of hollowed round-post (Unit : mm).

본을 선정하여 이를 직경 270 mm로 원주가공 하였다. 이 원주기둥재의 중간 부분에서 재장 500 mm의 건조시험재 3본을 엔드매치(end-match)시켜 채취하고 각각 무처리, 수증기덤처리 및 코팅처리용으로 사용하였다. 이들 시험재의 양단에서 섬유방향으로 두께 20 mm인 원반 4개를 채취하여 각 건조시험재의 심재율 및 초기함수율 분포 측정용 시험편으로 사용하였다.

2.2. 시험재의 전처리

2.2.1. 중공처리

모든 시험재에 대하여 중심부위에 통공을 가공하여 중공처리를 실시하였고 통피층의 두께는 건조시험용 원주목 직경의 1/9인 30 mm재로 가공하였다 (Fig. 1).

2.2.2. 수증기덤처리와 코팅처리

수증기덤처리재는 건조시험재의 양쪽 횡단면 부분을 식품포장용 랩을 15겹으로 하여 완전 차폐한 다음 두께 2 mm × 폭 15 mm의 고무밴드로 외피면상에서 밴딩처리 함으로써 건조중 내피면에서 증발된 수분

Vapor Dam treatment

Coating treatment

Fig. 2. Specimens combined with Vapor dam and Coating treatment.

이 통공 밖으로 유출되는 것을 차단하였다. 코팅처리재는 전 내피면과 횡단면상의 심재부위를 에폭시 방수페인트로 2회 붓 도포처리 하였다(Fig. 2).

2.3. 심재율과 초기함수율분포

심재율은 각 건조시험재의 양단에서 채취한 두께 (섬유방향) 20 mm의 원반 2개를 취하여 원반의 횡단면에 심재와 변재의 경계선을 표시하고 스캔한 다음 방안지로 출력하여 조사하였다.

초기함수율은 최 등(2002)이 제시한 방법으로 두께(방사방향) 7 mm의 원주상 슬라이스를 가공하여 초기함수율의 방사방향 분포를 조사하였다. 각 건조시험재의 심재율과 초기함수율은 Table 1과 같다.

Table 2. Drying schedule for the oven-drying test

Drying Times (h)	0~24	24~48	48~72	72~96	96~168	168~216
Temperature (°C)	55	60	65	70	75	80

Fig. 3. Location of the sensors in hollowed round-post (Unit : mm).

2.4. 재온 및 수증기압 계측

2.4.1. 센서 삽입

시험재 통피층 두께의 1/2되는 위치 즉 외피면으로부터 15 mm되는 위치와 통공층에 온도와 압력센서를 삽입하였다(Fig. 3). 통피층에 직경이 13 mm인 구멍을 뚫고 1차 에폭시수지를 넣고 경화된 후 이곳에 직경이 6 mm인 구멍을 뚫고 실리콘 튜브를 삽입한 후 다시 에폭시수지를 넣고 충분히 경화된 후 실리콘으로 밀봉하였다(Fig. 4).

2.4.2. 재온 및 수증기압 계측

건조중 광섬유 시그날계측기를 사용하여 각 센서 삽입점의 온도와 수증기압을 매 5분 간격으로 수집하였다. 건조종료 후 센서삽입위치별 및 건조시간별 재온과 수증기압 분포를 분석하였다.

2.5. 송풍 오-븐 건조시험

건조시험재의 건조시험은 내부크기가 가로 60 × 세로 50 × 높이 50 cm로서, $\pm 1^\circ\text{C}$ 까지 조절이 가능하고, 풍속 1.5 m/s를 유지하는 송풍 오-븐에서 실시하였으며, 송풍오-븐에는 각 처리시험재 1본씩만을 잔적하여 건조하였다. 건조중 건조조건은 송풍오-븐내 공기의 온도를 건조초기 55°C로 시작하여 매 24시간마다 5°C씩 상승시켜 건조개시 후 96시간부터 168시

Fig. 4. Insertion of temperature and pressure sensor (Unit : mm).

간까지는 75°C를 유지시키고 168시간부터는 80°C를 유지시켰다(Table 2).

2.6. 건조중 함수율 및 건조속도

건조중 매 12시간 간격으로 건조시험재의 무게를 칭량하고, 초기함수율로부터 구한 추정 전건무게를 이용하여 건조중 함수율과 건조속도 등을 산출하였다.

2.7. 재면할렬과 방사방향 함수율 분포

건조중 매 12시간 간격으로 외피면과 내피면에 발생한 재면할렬의 발생 개수와 총 길이를 조사하여 건조종료후 누적총할렬의 길이를 구하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 초기 함수율 분포

Fig. 5는 각 건조시험재의 양단에서 채취한 원반과 통공처리 직후에 조사한 초기함수율의 방사방향 분포를 나타낸 것이다.

통공처리전의 경우 원반의 채취 위치에 관계없이 심재부위는 함수율 35.6~42.7%로 낮은 반면 심재에서 변재영역으로 이행되면서 급격하게 상승하여 수피층에서는 최저 61.3~최고 102.3%의 분포를 보

Table 3. Shrinkages of circumference and thickness of wood

Treatments	Circumference (%)	Thickness (%)	T-R	T/R	Width of crack ^{a)} (mm)	
	(T)	(R)			Outer surface	Inner surface
Control	4.50	2.35	215	1.91	18.17	16.13
Vapor Dam	4.30	1.96	234	2.19	19.85	17.75
Coating	4.71	1.95	276	2.42	23.41	20.6

Note : a) The data is calculated by Equation 1.

(a)

(b)

Fig. 5. Radial distribution of initial moisture contents before (a) and after (b) processing hollow in cylindrical body during oven drying.

었다.

이 등(2003)은 동일 횡단면상에서의 초기함수율 경사는 건조중 방사방향으로의 수분 경사를 초래하고 결과적으로 경계할렬(Border check)을 발생시킬 수 있다고 보고한 바 있다. 따라서 저함수율 영역을 중공처리에 의해 건조전에 제거할 경우 이는 원주목 건조시 외주할렬 예방에 기여할 수 있을 것으로 기대

Fig. 6. Drying curves for each specimens.

Fig. 7. Drying rate curves for each specimens.

된다.

3.2. 건조곡선과 건조속도

시험재의 송풍오-븐 건조시험중 건조중 함수율 감소경과와 건조속도의 변화를 건조시간의 함수로 각각 Fig. 6과 Fig. 7에 나타내었다.

생재에서 난방된 실내의 이용함수율 수준인 함수율 약 8%까지 건조되는데 소요된 시간은 무처리인 72시간, 코팅처리는 120시간, 수증기막처리는 144시

Fig. 8. Temperature distribution of Control during oven-drying.

Fig. 10. Temperature distribution of Coating specimen during oven drying.

Fig. 9. Temperature distribution of Vapor dam specimen during oven drying.

간 소요되었다. 수증기댐처리나 코팅처리의 경우 내 피면을 통한 수분증발이 상당량 억제되므로 인해 무 처리와 비교하여 좀 더 긴 건조시간이 요구된 것으로 판단된다.

건조개시 직후 12시간 동안의 건조속도는 무처리는 약 1.7%/시간, 수증기댐처리에는 약 1.3%/시간, 코팅처리에는 약 1.1%/시간을 나타내었다. 무처리의 경우 외피면과 내피면 및 양쪽 횡단면을 통한 수분증발이 인위적 제약을 받지 않은 반면, 나머지 두 처리의 경우 내피면 또는 횡단면을 통한 수분증발이 제약을 받았기 때문인 것으로 생각된다. 특히 건조초기 건조 속도의 경우 표면에서의 수분증발속도에 의해서 주로 지배되기 때문에 각 처리별 건조속도의 차이가 가장 현저하게 나타난 것으로 해석된다. 건조개시 12 시간 이후 모든 처리재의 건조속도는 급격하게 감소

하였으며 36시간 이후부터는 수증기댐처리, 코팅처리 및 무처리 순으로 건조속도가 크게 나타났다.

3.3. 건조중 材內 온도분포

건조시험재의 건조중 각 시험재의 재내 온도분포를 Fig. 8부터 Fig. 10까지에서 나타내었다.

무처리재와 코팅처리재는 전 건조기간에 걸쳐 통공층의 온도가 통피층의 온도보다 항상 높은 분포모형을 보인 반면, 수증기댐처리재의 경우 통피층의 온도가 통공층 보다 높거나 같은 분포를 보였다. 무처리재나 코팅처리재의 경우 통공층은 오-븐 내 열기에 직접 노출되어 있기 때문에 온도상승이 용이하지만 통피층은 열전달이 전도현상에 의존하기 때문인 것으로 생각된다. 반면에 수증기댐처리재의 경우는 통공층은 외기와 직접 접촉이 완전 차단되어 외기에서 공급된 열은 일차적으로 외피층을 가열시키고, 외피면에서 전달된 열은 전 통피층을 통과한 후 내피면을 통해서 최종적으로 통공에 전달되기 때문인 것으로 해석된다.

건조가 진행됨에 따라 무처리재나 코팅처리재의 경우에는 통공층과 통피층간의 온도 차이가 점점 더 증가하는 양상을 보인 반면에, 수증기댐처리재의 경우는 통피층과 통공층간의 온도 차이가 점점 작아져 건조말기에는 동일한 분포를 보였다. 무처리재나 코팅처리재의 경우 건조초기에는 수분증발이 주로 외피면을 통해서 활발하게 이루어지고 점점 시간이 경

Fig. 11. Vapor pressure distribution of Control during oven drying.

Fig. 13. Vapor pressure distribution of Coating specimen during oven drying.

Fig. 12. Vapor pressure distribution of Vapor Dam specimen during oven drying.

과하면서 습선(wet line)이 통피층 내부로 이동해 감으로써 통피층은 증발잠열에 의한 열손실로 인해 온도상승 요인이 없기 때문인 것으로 해석된다. 반면 수증기담처리재의 경우는 건조초기 통공층보다는 통피층을 통한 수분증발이 용이하고 통공층과 접촉하고 있는 내피면은 가장 늦게 평형에 도달하기 때문에 건조말기에는 통공층에 증발잠열 요인이 존재하는 것으로 생각된다.

3.4. 건조중 材內 수증기압 분포

Fig. 11부터 Fig. 13까지는 각 처리별 시험재의 송풍오븐 건조중 재내 수증기압 분포를 나타낸 것이다.

무처리재 통공층의 수증기압은 전 건조기간에 걸쳐 대기압 수준을 일정하게 유지한 반면 통피층은 건

조초기 약 12시간부터 24시간 구간에서만 통공층 보다 높은 수증기압 값을 나타내고, 그 이외의 건조기간 동안에는 모두 통공층보다 낮은 수증기압을 나타내었다. 건조 개시후 12시간부터 24시간 구간에서는 할렬의 발생이 매우 경미하였던 시기로서 통피층 내에서 증발된 수증기가 재내에 축적되므로써 나타난 현상으로 해석된다. 이 이후 할렬이 심하게 발생하면서부터는 증발된 수분의 통피층 내 축적이 곤란해지면서 각 부위의 수증기압은 해당 부위의 온도에 상응하는 포화수증기압 값을 나타낸 것으로 보인다.

수증기담처리재와 코팅처리재의 경우는 거의 전 건조기간에 걸쳐 통공층의 수증기압은 대기압 수준의 값을 나타낸 반면에 통피층의 수증기압은 대기압 보다 약간 높은 값을 나타내어 통피층의 수증기압이 통공층 보다 큰 분포를 보였다. 이것은 두 처리의 경우 통피층에서 통공층을 향하여 일정한 수증기압 경사가 형성되었음을 의미하는 것으로서 초기함수율의 분포와 무관하지 않을 것으로 판단된다. 즉 통공층 내피면의 경우 함수율이 낮은 심재로 구성되어 있으므로 인해서 수증기의 발생량이 상대적으로 적기 때문인 것으로 생각된다.

통피층과 통공층간의 수증기압 경사는 수증기담처리재에서 가장 크게 나타났다. 이는 통공층 내피면의 경우 함수율이 낮은 심재로 구성되어 있을 뿐 아니라 통공층의 온도가 통피층보다 낮은 분포를 보인 것과 밀접한 관련이 있는 것으로 해석된다.

3.5. 건조중 재면할렬 발생경과

Fig. 14는 건조시험재의 송풍오-븐 건조중 외피면과 내피면에 발생한 재면할렬의 총길이를 건조시간의 함수로서 나타내었다.

재면할렬의 발생정도는 코팅처리재, 수증기뎀처리재, 무처리재의 순으로 심한 것으로 나타났다. 무처리재의 경우 외피면과 내피면이 모두 수분증발면으로 작용하므로써 건조개시 전의 외피면과 내피면간의 수분경사가 건조중에도 지속된 반면에 코팅처리재나 수증기뎀처리재의 상대적으로 초기함수율이 낮았던 내피면을 통한 수분증발이 상당 부분 억제되므로 말미암아 건조중 통피층 내 수분경사가 상대적으로 완만하게 형성되었기 때문인 것으로 판단된다. 다만 수증기뎀처리재의 경우 내피면을 통한 수분증발이 완전 차단되므로 말미암아 오히려 외피면측에 인장응력을 야기한 결과를 초래하여 코팅처리재 보다 재면할렬이 더 심하게 발생한 것으로 사료된다.

무처리재의 경우 외피면 보다는 내피면에서 할렬이 더 심하게 발생된 반면, 코팅처리재나 수증기뎀처리재의 경우 반대로 외피면에서 할렬의 발생이 더 심한 것으로 나타났다. 무처리재의 초기함수율이 낮은 내피면이 섬유포화점에 먼저 도달하여 수축하려 하나 아직 섬유포화점 이상인 인접한 외피층에 의해 수축이 억제되면서 내피층에 인장응력이 형성되기 때문인 것으로 해석된다. 반면에 코팅처리재나 수증기뎀처리재의 경우 내피면을 통한 수분증발이 억제되므로써 반대로 내피층보다 외피층이 먼저 섬유포화점에 도달하여 외피층에 인장응력이 형성되었기 때문인 것으로 판단된다. 이는 내피면의 수분증발이 완전 차단되었던 수증기뎀처리재에서 할렬의 발생이 더 심한 사실에서도 입증된다. S시험재에서는 모두 외피면에서 내피면보다 할렬이 많이 발생한 것으로 나타났다.

시험재의 할렬 발생이 최고점에 도달하는 시기는 무처리재의 경우 36시간 전후인 반면에 코팅처리재나 수증기뎀처리재의 경우 이 보다 늦은 건조개시 후 60시간 전후로 나타났다. 이것은 코팅처리재나 수증기뎀처리재의 경우 처리 특성으로 말미암아 초기함

Fig. 14. Progress of occurrence of the outer surface and inner surface checks during oven-drying.

수율이 높은 외피층이 섬유포화점에 도달하는데 소요되는 기간이 상대적으로 오래 걸리기 때문인 것으로 생각된다.

4. 결 론

낙엽송 원통형 원주목에 대하여 수증기뎀처리와 코팅처리를 실시하여 오-븐건조 하면서 재내의 수증기압 및 재온분포, 건조중 함수율 감소경과, 건조할렬 등을 조사한 결과는 다음과 같다.

생재에서 난방된 실내의 이용함수율 수준인 함수율 약 8%까지 건조되는데 소요된 시간은 각각 무처리 72시간, 코팅처리는 120시간, 수증기뎀처리는 144시간 소요되었다.

무처리재, 코팅처리재와 S시험재는 전 건조기간에 걸쳐 통공층의 온도가 통피층의 온도보다 항상 높은 분포모형을 보인 반면, 수증기뎀처리재의 경우 통피층의 온도가 통공층 보다 높거나 같은 분포를 보였다. 건조가 진행됨에 따라 무처리재와 코팅처리재의 경우에는 통공층과 통피층간의 온도 차가 점점 더 증가하는 양상을 보인 반면에, 수증기뎀처리재의 경우는 통피층과 통공층간의 온도 차이가 점점 더 작아져 건조말기에는 거의 동일한 분포를 보였다.

무처리재의 경우 통공층의 수증기압은 전 건조기간에 걸쳐 대기압 수준을 일정하게 유지한 반면 통피층은 건조초기 약 12시간부터 24시간 구간에서만 통

공층보다 높은 수증기압 값을 나타내고, 그 이외의 건조기간 동안에는 모두 통공층 보다 낮은 수증기압을 나타내었다. 수증기댐처리재와 코팅처리재의 경우는 거의 전 건조기간에 걸쳐 통공층의 수증기압은 대기압 수준의 값을 나타낸 반면에 통피층의 수증기압은 대기압보다 약간 높은 값을 나타내어 통피층의 수증기압이 통공층 보다 큰 분포를 보였다.

재면할렬의 발생정도는 코팅처리재, 수증기댐처리재, 무처리재의 순으로 양호한 것으로 나타났다. 무처리재의 경우 외피면 보다는 내피면에서 할렬이 더 심하게 발생된 반면, 코팅처리재나 수증기댐처리재의 경우 반대로 외피면에서 할렬의 발생이 더 심한 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

1. Avramidis, S., F. Liu, and B. J. Neilson. 1994. Radio-frequency/vacuum drying of softwood: drying of thick western red cedar with constant electrode voltage. *Forest Products Journal* 44(1): 41~47.
2. Evans, P. D., R. Wingate-Hill, and S. C. Barry. 2000. The effects of different kerfing and center-boring treatments on the checking of ACQ treated pine posts exposed to the weather. *Forest Products Journal* 50(2): 59~64.
3. Harris, R. A. and M. A. Taras. 1984. Comparison of moisture content distribution, stress distribution and shrinkage of red oak lumber dried by a radio-frequency/vacuum drying process and a conventional kiln. *Forest Products Journal* 34(1): 44~54.
4. Helsing, G. and R. D. Graham. 1976. Saw kerfs reduce checking and prevent internal decay in pressure-treated Douglas-fir poles. *Holzforschung* 30(6): 184~186.
5. Kanagawa, Y. 1989. Resin distribution in lumber dried by vacuum drying combined with radio-frequency. *Proc. of the IUFRO International Wood Drying Symposium*. Seattle, Washington, USA 158~163.
6. Lee, N. H. and J. Y. Luo. 2002. Effect of steam explosion treatments on drying rates and moisture distributions during radio-frequency/vacuum drying of larch pillar combined with a longitudinal kerf. *Journal of Wood Science* 48: 270~276.
7. Pavlo B. and P. Niemz. 2003. Effect of high temperature on the change in color, dimensional stability and mechanical properties of spruce [J]. *Holzforschung* 57: 539~546.
8. Ruddick, J. N. R. and N. A. Ross. 1979. Effect of kerfing on checking of untreated Douglas fir pole sections. *Forest Products Journal* 29(9): 27~30.
9. Yoshida, T., T. Hashizume, and N. Fujimoto. 2000. High-temperature drying characteristics on boxed-heart square timber of karamatsu and sugi - Influences of high temperature conditions with low humidity on drying properties. *Mokuzai Kogyo* 55(8): 357~362 (in Japanese).
10. 최준호, 이남호. 2002. 원주슬라이스법에 의한 원반내접 선방향 변형율의 방사방향 분포 평가. *전북대학교 석사 학위논문* 6~11.
11. 이남호, Chengyuan Li, 최준호. 2003. 원주상 슬라이스의 오-분조법에 의한 함수율의 원반내 방사방향 분포 추이 평가(I). *목재공학* 31(1): 10~15.