

제조부분
안전가이드

안전가이드 제117호

창고적재 안전



- 침하의 우려가 없는 튼튼한 기반위에 적재할 것.
- 건물의 칸막이나 벽등이 화물의 인력에 건물만큼의 강도를 지니지 아니할때는 칸막이나 벽에 기대어 적재하지 아니하도록 할 것.
- 권하중이 생기지 아니하도록 적재할 것.
- 바닥으로부터 높이가 2미터 이상인 하직단위에서 작업을 하는 때에는 추락등에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 당해 작업에 종사하는 근로자로 하여금 안전모 등의 보호구를 착용하도록 하여야 한다.
- 하직단의 붕괴 또는 화물의 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠우려가 있는 때에는 그 하직단을 로프로 묶거나 망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- 하직단을 쌓을 때에는 기본형을 조성하여 쌓고, 하직단을 헐어낼 때에는 위에서부터 순차적으로 층계를 만들면서 헐어내어야 하며 중간에서 헐어내어서는 아니 된다.



KISA 대한산업안전협회

11월의 주요 업무

- 난방기구 및 전열기 상태 확인
- 소화기 사용방법 및 화재발생 시의 대피요령 숙지
- 뇌·심혈관계질환 예방 교육

November

1 목	9 금	17 토	25 일
2 금	10 토	18 일	26 월
3 토	11 일	19 월	27 화
4 일	12 월	20 화	28 수
5 월 안전점검의 날	13 화	21 수	29 목
6 화	14 수	22 목	30 금
7 수	15 목	23 금 소설	
8 목 입동	16 금	24 토	

안전가이드 제119호

붕괴 재해예방

(거푸집 동바리 설치기준 등)



- 거푸집 동바리에 사용되는 가설기재는 성능검정 합격품 사용
- 비계용 강관을 거푸집동바리 구조부재로 사용금지
- 수평연결재는 가로, 세로 방향으로 직교하게 설치하고 클램프 등 전용철물 사용
- 거푸집 동바리 높이 조절용 핀은 전용핀을 사용
- 지주의 침하방지를 위해 지반다짐 후 깔판, 깔목 설치
- 거푸집 동바리의 변형, 변위, 파손유무 등을 감시하는 감시자 배치



대한산업안전협회

건설부분

안전가이드

11월의 주요 업무

- 난방기구 및 전열기 상태 확인
- 소화기·방사화 등 진화장비 배치
- 가설전기시설 화재발생 주의
- 동절기 대비 안전점검

November

1 목	9 금	17 토	25 일
2 금	10 토	18 일	26 월
3 토	11 일	19 월	27 화
4 일	12 월	20 화	28 수
5 월 안전점검의 날	13 화	21 수	29 목
6 화	14 수	22 목	30 금
7 수	15 목	23 금 소설	
8 목 입동	16 금	24 토	